

建筑施工现场安全监理责任落实与管控

仵文峥

广州越建工程管理有限公司杭州分公司 浙江 杭州 310000

【摘要】：建筑工程施工现场具备作业工序繁杂、露天高空作业多、交叉施工密集、临时设备集中、人员流动性大等特点，属于安全事故高发场景。随着建筑工程规模化、复杂化发展，深基坑、高支模、起重吊装、脚手架搭设等危大工程大幅增多，现场安全管控难度持续提升。监理单位作为工程安全生产的关键第三方监督主体，承担着安全审查、隐患排查、过程监督、整改督办法定责任，其责任落实到位与否，直接决定施工现场安全生产形势。当前行业普遍存在监理安全责任虚化、管控流于形式、危大工程监管缺位、隐患整改闭环不严、人员履职不到位等问题，极易引发高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌等安全事故。本文立足建筑施工现场管理实际，系统分析安全监理履职现状与责任落实痛点，梳理现场安全管控薄弱环节，从制度建设、全过程管控、危大工程监督、人员管理、闭环整改五个维度提出优化策略，切实压实监理安全责任，筑牢施工现场安全生产防线。

【关键词】：建筑施工现场；安全监理；责任落实；安全管控；危大工程

DOI:10.12417/2811-0528.26.19.010

1 引言

建筑施工安全生产是工程建设管理的核心底线，直接关乎施工人员生命安全、项目财产安全与行业稳定发展。近年来，住建部门持续强化施工现场安全专项整治，明确监理单位的安全生产法定职责，但各类施工安全事故仍时有发生。究其原因，多为现场安全管理松懈、监理履职不到位、风险预判不足、隐患治理不彻底导致。

安全监理工作贯穿项目施工准备、主体施工、竣工验收全周期，区别于质量、造价监理，具备预防性、动态性、强制性、闭环性的特点。在工程低价中标、工期压缩、劳务人员素质参差不齐的行业环境下，传统“重质量、轻安全”的监理模式已无法适配现行安全管理要求。部分监理人员存在责任意识淡薄、安全专业能力不足、巡查流于表面、不敢管、不会管等问题，导致安全监理职能失效。因此，细化监理安全岗位职责、健全责任落实体系、强化施工现场动态管控，是防范施工安全风险、杜绝安全责任事故的关键举措。

2 建筑施工现场安全监理履职与管控现存问题

2.1 安全监理责任体系虚化，岗位职责落实不到位

多数监理项目部虽制定了安全管理制度与岗位职责，但制度流于纸面，未结合项目危大工程特点细化管控细则，一岗双责落实流于形式。总监理工程师、专业监理工程师、安全监理员岗位职责边界模糊，存在交叉管理、无人兜底的现象。部分项目存在安全监理岗位挂靠、人员缺岗脱岗问题，现场日常巡查、专项检查无人落实，安全监理工作完全依赖施工单位自主管理。同时，监理单位内部缺乏安全考核追责机制，履职好坏无奖惩、失职失责无处罚，导致全员安全责任意识薄弱，从制度层面出现管理漏洞。

2.2 事前预控缺失，施工方案与资质审查不严

施工前期安全预控是规避源头风险的关键，也是监理核心职责之一。现阶段部分监理人员对施工组织设计、安全专项方案审查流于形式，仅核对格式完整性，未实质性审核安全技术措施、危大工程施工流程、应急处置方案的可行性与合规性。对于深基坑、高支模、起重吊装等危大工程专项方案，未严格监督专家论证流程，对论证整改意见不跟踪、不落实。此外，对施工单位安全生产许可证、安全员资质、特种作业人员证件、大型机械设备检测合格证审查不严，无证上岗、设备带病作业、资质过期等隐患长期存在，为后续施工埋下重大安全隐患。

2.3 事中动态管控不足，现场隐患排查不全面

施工现场安全风险具备动态变化特征，交叉施工、工序转换、天气变化均会产生全新安全隐患。当前监理现场管控普遍存在重巡查、轻深究，重记录、轻整改的问题。日常巡检多流于表面，重点关注外观安全问题，对脚手架节点锚固、临边防护可靠性、临时用电接地保护、模板支撑体系稳定性等隐蔽性、高危性隐患排查不足。

同时，临时用电私拉乱接、高空作业不系安全带、洞口封堵缺失、物料堆放杂乱、消防器材缺失过期等习惯性违章行为屡禁不止，监理未做到及时制止、当场整改。针对夜间施工、雨季施工、大风高温施工等特殊工况，未开展专项安全巡查，动态风险管控严重缺失。

3 强化建筑施工现场安全监理责任落实与管控的优化策略

3.1 健全层级责任体系，压实全员履职职责

首先，监理单位需完善项目安全管理制度，结合工程规模、

危大工程清单,细化总监、专监、安全监理员的岗位职责,明确谁主管、谁负责、谁失职、谁追责的层级责任体系,杜绝岗位空岗、职责虚化。落实总监理工程师安全第一责任人制度,定期组织安全专题会议,统筹部署现场安全管控工作。

其次,建立内部安全考核机制,将日常巡查、隐患整改、旁站履职、资料归档等工作纳入绩效考核,对履职到位、隐患治理成效显著的人员予以奖励,对脱岗失职、监管不力的人员严肃追责,从制度上倒逼全员落实安全监理责任。杜绝监理岗位挂靠、无证上岗、长期脱岗等违规现象,保障现场安全监理岗位全员在岗、全程履职。

3.2 强化事前预控管理,从源头规避安全风险

施工准备阶段严格落实方案实质性审查制度,重点审核施工组织设计中的安全技术措施、危大工程专项施工方案,核对方案与现场工况的匹配性、技术措施的合规性、应急预案的可行性。对于超过一定规模的危大工程,严格监督专家论证全过程,逐条落实论证整改意见,未通过论证、未完善整改的方案严禁开工。

严格开展资质与设备审查,逐一核查施工单位安全生产许可证、管理人员安全考核证、特种作业人员操作证,杜绝无证上岗、证件过期、人证不符问题。对塔吊、施工电梯、物料提升机等大型机械设备,核查检测备案资料、维保记录,未验收合格、未备案的设备严禁投入使用。同时,监督施工单位完成全员安全技术交底与三级安全教育,未完成交底教育的班组禁止进场作业,从源头把控安全风险。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建设工程安全生产管理条例[S].2004.
- [2] 王健.建筑施工现场安全监理履职难点及对策研究[J].工程质量,2022,30(08):68-71.
- [3] 李博文.危大工程安全监理管控要点与责任落实探析[J].建设监理,2023(04):45-48.
- [4] 张磊.建筑工程施工现场安全隐患闭环管理体系构建[J].工程管理学报,2021,35(06):130-133.
- [5] 陈铭.新形势下建筑安全监理责任虚化问题整改策略[J].住宅与房地产,2022(29):96-98.
- [6] 住建部.危险性较大的分部分项工程安全管理规定[S].2018.
- [7] 刘阳.建筑施工动态安全监理管控技术研究[J].工程技术研究,2023,8(12):142-144.

3.3 细化事中动态管控,实现现场隐患精准治理

建立常态化巡查+专项抽查+重点督查的动态管控模式,日常每日开展全场安全巡检,重点排查临边洞口防护、临时用电、高空作业、消防设施、物料堆放等常规隐患。针对雨季、高温、大风、夜间施工等特殊场景,开展专项安全检查,及时排查天气、工况变化带来的新增安全风险。

严格管控施工现场习惯性违章行为,对高空抛物、未佩戴安全防护用品、私拉乱接电线、违规动火作业等行为当场制止、当场整改,建立违章行为台账,定期通报处罚。落实分区管控责任,将施工现场划分为若干管控区域,明确专人负责,实现隐患全覆盖、无死角排查。同时,督促施工单位完善现场安全警示标识、防

4 结语

建筑施工现场安全监理是工程安全生产管控的核心环节,监理责任的有效落实、现场管控的精细化开展,是防范施工安全事故、保障工程平稳推进的根本保障。当前建筑施工现场安全管理仍存在责任体系虚化、事前预控不足、动态管控薄弱、危大工程监管缺位、隐患闭环不严等突出问题。

在安全生产常态化严管的行业背景下,监理单位需彻底转变传统管理思维,以法定职责为核心,健全层级安全责任体系,落实全员履职考核;强化施工全过程管控,严把方案审查、人员设备验收、危大旁站、隐患闭环四大关口;聚焦现场高频安全隐患与重大风险点,实施精细化、动态化、常态化管控。通过全方位压实安全监理责任、优化现场管控模式,彻底消除施工现场安全隐患,有效防范各类安全事故发生,全面提升建筑工程施工现场安全生产管理水平。